

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Intervento per l'efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione

**COMMITTENTE:** Comune di Montevago

Sciacca, 15/02/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Antonino Interrante

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 18.03.03.002	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano ... oso considerato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 4.000 lumen n.362					362,00		
	SOMMANO cad					362,00	473,00	171'226,00
2 AN.P.01	Rimozione e smaltimento dei corpi illuminanti esistenti Rimozione n. 804 armature					804,00		
	SOMMANO cadauno					804,00	43,84	35'247,36
3 18.03.03.003	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano ... oso considerato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 7.000 lumen n.442					442,00		
	SOMMANO cad					442,00	542,90	239'961,80
4 18.07.03.004	Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al contenimento di apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione in accordo alla n ... io per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. misure esterne (lpx): 580x460 mm - altezza fino a 940 mm ad un vano n.8 armadi stradali					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	524,20	4'193,60
5 18.07.04.002	Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della posa in opera e di ogni altro onere e magistero. piedistallo Accessori armadi stradali - piedistallo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	210,60	1'684,80
6 18.07.04.004	Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della posa in opera e di ogni altro onere e magistero. pannello asolato per guida Din 24 moduli Pannelli guida DIN 24 moduli					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	41,10	657,60
7 18.08.01.002	Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale già predisposto di sistema per la regolazione e la supervisione degli impianti di pubblica illuminazione, attrave ... rvizio. Nel caso di controllo via GSM, è escluso l'onere della SIM del gestore di telefonia. per telecontrollo via radio Sistema telegestione impianto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3'440,70	27'525,60
8 18.08.01.003	Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale già predisposto di sistema per la regolazione e la supervisione degli impianti di pubblica illuminazione, attrave ... nere della SIM del gestore di telefonia. maggior prezzo per modulo di controllo via GSM con alimentatore Modulo GSM					8,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,00		480'496,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,00		480'496,76
9	SOMMANO cad					8,00	298,60	2'388,80
18.08.02.002	Fornitura e posa in opera all'interno di armatura stradale di modulo per il controllo, comando dimmerazione e segnalazione dei parametri dei punti luce a LED. Il mod ... programmazione della centrale per il riconoscimento e la messa in servizio del punto luce. modulo di controllo via Radio Modulo controllo via Radio					804,00		
	SOMMANO cad					804,00	260,00	209'040,00
10	Fornitura e messa in servizio di software di gestione di controllo per impianti di telecontrollo e telegestione basato su interfaccia Web, da installarsi su Server dedicato, no ... zzazione delle pagine grafiche e dei sinottici, esclusa la georeferenziazione dei punti luce, e la messa in servizio. Software gestione					1,00		
18.08.03	SOMMANO cad					1,00	15'103,90	15'103,90
11	Stazione modulare di ricarica per auto elettriche dotata di due prese per la ricarica in Modo 3 contemporanea di due veicoli, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/5 ... ione dotata di due prese (Tipo 2/Tipo 2 o Tipo 2/Tipo 3 o Tipo 3/Tipo 3) potenza 7,5 kW per la ricarica rapida monofase Colonnina ricarica auto elettrica					1,00		
AN.P.02	SOMMANO cadauno					1,00	10'071,51	10'071,51
12	Servizio di call center/contact center n.2 postazioni Postazioni call center					1,00		
AN.P.03	SOMMANO cadauno					1,00	3'963,55	3'963,55
13	Postazione Access point 2,4 GHz + 5,8 GHz: Fornitura ed installazione di Access Point Outdoor Outdoor Wireless Access Point, 802.11n/ac, 3x3:3, dual radio, integrated antennas.com ... apitolato, configurazioni software e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					1,00		
AN.P.04	SOMMANO cadauno					1,00	2'642,10	2'642,10
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							723'706,62
	<b>T O T A L E euro</b>							723'706,62
	Sciacca, 15/02/2021							
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Antonino Interrante							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							