Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2'426,88		4'143,00	
	*(larg.=6,4/2)		5,20	3,200		16,64			
	Parziale m2					314,95			
	bordo muretti		618,35	0,300		185,51			
	Parziale m2					185,51			
	SOMMANO m2					2'629,03	71,80	188'764,35	82,549
5 05.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in cantiere, in conglomerato cementizio leggero e termico, con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 ... to, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d' arte si prevedono mq. 200				200,000	200,00			
	SOMMANO m2					200,00	14,65	2'930,00	1,281
6 N.P. 02	Fornitura e Collocazione di Scossalina in Alluminio Preverniciata 8/10, da collocare sui parapetti esistenti dello sviluppo complessivo di cm. 46, nel prezzo sono compresi e compe ... opera completa e finita secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte. bordo murettini		249,50 113,50 121,00 134,35			249,50 113,50 121,00 134,35			
	SOMMANO m2					618,35	50,14	31'004,07	13,559
7 15.04.14.07	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 125 mm	15,00			6,000	90,00			
	SOMMANO al m					90,00	20,30	1'827,00	0,799
	Parziale LAVORI A MISURA euro							228'668,42	100,000
	T O T A L E euro							228'668,42	100,000
	Data, 22/02/2017								
	Il Tecnico								
	A R I P O R T A R E								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
--- Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) euro	228'668,42
---- INCIDENZA SULLA SICUREZZA euro	-11'342,07
RESTANO NETTE A BASE D'ASTA euro	217'326,35
A)- IMPORO LAVORI euro	228'668,42
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1) IVA 10% euro	22'866,84
B2) Spese ed imprevisti 5% euro	11'433,42
B3) Spese tecniche	
a) per direzione lavori euro	5'427,26
b) coordinatore sicurezza per la esecuzione euro	6'202,59
c) contabilita' e misura euro	2'631,66
d) Cassa Nazionale 4% su €18.276,19 euro	570,46
e) Iva 22% su €19007,24 euro	3'263,03
f) premio incentivante comprensivo degli oneri riflessi ed IVA 2% euro	5'579,51
Sommano euro	57'974,77
TOTALE euro	286'643,19
Data, 22/02/2017	
Il Tecnico	
A RIPORTARE	