

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				SIC
Nr. 1 05.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in cantiere, in conglomerato cementizio leggero e termico, con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 d'argilla espansa, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (quattordici/65)	m2	14,65	5.000
Nr. 2 15.04.14.07	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 125 mm euro (venti/30)	al m	20,30	0.000
Nr. 3 23.01.01.01. 02	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (otto/52)	al m²	8,52	5.000
Nr. 4 23.01.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (uno/02)	cm2	1,02	5.000
Nr. 5 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1., compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base euro (tre/25)	al m²	3,25	5.000
Nr. 6 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a base di resina poliurea consistente nella preparazione delle superfici a)- Preparazione del supporto in guaina bituminosa : Verifica del supporto, con sistemazione delle parti distaccate ed in fase di distacco, tramite saldatura della guaina esistente ; Accurata pulizia, depolveratura (eseguita con aspiratori ad uso industriale) e lavaggio del supporto eseguito con idropulitrice con acqua a pressione, al fine di rendere pulito il supporto ed eliminando ogni traccia di sporco presente nel supporto - A superficie asciutta applicazione su guaina bituminosa di primer epossidico bicomponente idrodisperso tipo primer epossidico bicomponente idrodisperso applicato a spruzzo con pompa airless ; b)- Preparazione del supporto in mattoni. Molatura eseguita con macchine a rotazione sull'asse verticale, sia monodisco e planetarie, dotati di vari utensili diamantati a legante metallico di varie tipologie di durezza in relazione alla superficie da trattare e di varie grane in relazione al grado di finitura che si vuole ottenere. ; Accurata pulizia, depolveratura (eseguita con aspiratori ad uso industriale) ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto, sigillatura delle lesioni e ripristino di eventuale buche e/o cavità, lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa , porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti. ; Applicazione a spatola di Primer eposicementizio tricomponente specifico per reticolare su superfici umide e lisce additivato con quarzo 0.25 opportunamente caricato con sabbie di quarzo di adeguata granulometria, seguita da posizionamento di rete in fibra di vetro apprettata sul prodotto ancora fresco, ed applicazione di spolvero di quarzo. ; Applicazione a spatola di fomulato epossidico bicomponentefillerizzato a base di resine epossidiche, opportunamente caricato con sabbie di quarzo, seguito da spolvero di quarzo sulla superficie ancora fresca. ; Applicazione di membrana poliureica pura a basso spessore elastico, priva di solventi tipomembrana impermeabilizzante poliureica - priva di solventi con elevata resistenza alla lacerazion a rapida impermeabilità e pedonabilità (10 minuti), la stessa verrà applicata mediante macchina Bimixer ad alta pressione con controllo dei flussi e temperatura, posta in pera con temperatura compresa tra +0° C (in assenza di condensa) e + 40° C, con spessori minimi di 2 mm. ; Applicazione di un rivestimento di finitura, elastico poliuretano alifatico bicomponente tipo membrana impermeabilizzante poliureica - priva di solventi con elevata resistenza alla lacerazion , ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa. euro (settantauno/80)	m2	71,80	5.000
Nr. 7 N.P. 02	Fornitura e Collocazione di Scossalina in Alluminio Preverniciata 8/10, da collocare sui parapetti esistenti dello sviluppo complessivo di cm. 46, nel prezzo sono compresi e compensati i pezzi speciali, i tagli, la piegatura delle lastre, le viti e i tasselli per il fissaggio, opportunamente sigillati e protetti, i ponti di servizio interni fino ad una altezza di mt 4,00, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte. euro (cinquanta/14) Data, _____ Il Tecnico	m2	50,14	5.000