

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI MONTEVAGO

PARTICIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO
ANNUALE DEL PIANO DEL FABBISOGNO REGIONALE IN MATERIA DI
EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 E LA CONFERMA
DELL'ATTUALITA' DEL PIANO ANNUALE 2016, DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L.
12 SETTEMBRE 2013 N° 104 CONVERTITO IN LEGGE 6/11/2013 N° 128,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA . PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA
PER L'INFANZIA B. MARINO - SEZIONE ASSOCIATA MONTEVAGO (AG)
FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. TOMMASI DI
LAMPEDUSA DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
CODICE MECCANOGRAFICO AGIC80800E

PROGETTO ESECUTIVO


SCUOLA MATERNA

COMPUTO METRICO

SICUREZZA


MONTEVAGO
04/03/2016

IL RUP
Geom. Rosario CIACCIO



I PROGETTISTI

Il Progettista
Arch.Ing. Giuseppe NERI



Comune di Montevago
Provincia di Agrigento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI
MONTEVAGO
ONERI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Montevago

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 23.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici ... primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio PROSPETTO VARI	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	43,00 23,00 12,00 23,00 15,00		5,00 4,50 4,50 4,50 4,00	430,00 207,00 54,00 207,00 120,00		
	SOMMANO al m²					1'018,00	7,11	7'237,98
2 23.01.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi p ... di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 1 [al m² 1 018.00]					1'018,00		
	SOMMANO al m²					1'018,00	1,02	1'038,36
3 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voc ... o: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 1 [al m² 1 018.00]					1'018,00		
	SOMMANO al m²					1'018,00	3,25	3'308,50
4 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, real ... spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori		2,00	0,80	3,00	4,80		
	SOMMANO al m³					4,80	14,90	71,52
5 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale ... rimo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10				120,00	120,00		
	SOMMANO cad.					120,00	11,10	1'332,00
6 23.01.03.05	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecat ... etro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.	2,00	2,00		2,00	8,00		
	SOMMANO al m²					8,00	38,20	305,60
7 23.01.04.01	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in ope ... acco, fino alla distanza massima tra due punti di m 12,00.				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	149,40	149,40
8 23.01.04.02	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	72,70	72,70
9 23.01.04.04. 01	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	87,30	87,30
	A R I P O R T A R E							13'603,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'603,36
10 23.01.04.05	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 p ... ione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	56,80	170,40
11 23.01.04.09	Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di dia ... o o manuale - Resistenza alla rottura del sistema:> 15 kN.				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	100,00	300,00
12 23.01.04.10	Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili ø 14 m ... Estremità con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m .				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	68,20	204,60
13 23.01.04.11	Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile r ... tre trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	19,50	58,50
14 23.01.04.15	Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in a ... zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 Kn				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	11,40	34,20
15 23.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in ... urata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.				3,00	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	46,30	138,90
16 23.02.08	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 ... rezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.		30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00	12,10	363,00
17 23.02.16	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata me ... gni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.				10,00	10,00		
	SOMMANO h					10,00	82,40	824,00
18 23.03.02.02	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rett ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00				4,00	4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	61,40	245,60
19 23.03.07.02	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con ind ... lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10.				10,00	10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		15'942,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		15'942,56
20 23.04.01	Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in a ... fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.				1,00	10,00	7,81	78,10
	SOMMANO cad.					1,00	233,50	233,50
21 23.05.01.01	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	56,30	56,30
22 23.05.02	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di f ... la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	97,60	97,60
23 23.05.03.01	Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologa ... ntire la sicurezza dei lavoratori. da kg 30 classe A-B-1C.				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	317,70	317,70
24 23.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.				6,00	6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	5,70	34,20
25 23.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavo ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.				6,00	6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	15,90	95,40
26 23.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive forni ... o di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.				48,00	48,00		
	SOMMANO cad.					48,00	1,00	48,00
27 23.06.08	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, ... o di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.				12,00	12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	2,30	27,60
28 23.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.				6,00	6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	3,90	23,40
29	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4 ... a. -							
	A R I P O R T A R E							16'954,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'954,36
23.07.02.01	Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.				1,00	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	483,30	483,30
30	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4 ... no				3,00	3,00		
23.07.02.02	per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					3,00	220,30	660,90
	SOMMANO cad.							
31	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... umo;				1,00	1,00		
23.07.05.01	uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego.					1,00	611,50	611,50
	SOMMANO cad.							
32	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... no per				3,00	3,00		
23.07.05.02	ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.					3,00	348,60	1'045,80
	SOMMANO cad.							
33	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali del ...				1,00	1,00		
23.07.06.01	Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego.					1,00	226,80	226,80
	SOMMANO cad.							
34	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali del ... ezza				3,00	3,00		
23.07.06.02	da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.					3,00	8,40	25,20
	SOMMANO cad.							
35	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta ... er tutta				4,00	4,00		
23.07.07	la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					4,00	115,10	460,40
	SOMMANO cad.							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20'468,26
	T O T A L E euro							20'468,26
	Data, _____							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							